

ТД 904 0318



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00402
Поделение: _____
Изходящ номер: 12- от дата 30/03/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител Община Никопол		
Адрес ул. Александър Стамболийски № 5		
Град Никопол	Пощенски код 5940	Страна Република България
Място/места за контакт Община Никопол	Телефон 06541 2260	
Лице за контакт (може и повече от едно лице) Ахмед Ахмедов -зам.кмет на Община Никопол		
E-mail obshtinamil@abv.bg	Факс 06541 2764	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: www.nikopol-bg.com Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): www.nikopol-bg.com		

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката		
<input checked="" type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input type="checkbox"/> Услуги
Кратко описание Избор на изпълнител за: „Извършване на ремонтни дейности в населените места на територията на Община Никопол по функция 06 от капиталовата програма на Община Никопол за 2015 г“.		
Общ терминологичен речник (CPV)		
	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет	45000000	

РАЗДЕЛ III**Количество или обем (Когато е приложимо)**

Доставка и разстилане минералбетон в м3 - 89; Доставка и полагане основа от заклинен трошен камък/трошенокаменна настилка/ в м3 - 75; Бетон В 15 неармиран стени корито - 7,00/0,60/0,20 x 2 бр в м3 - 1,68

Бетон В20 плоча - 7,00/1,00/0,15 в м3 - 108; Доставка и монтаж армировка - 8ф8x7м 35ф12x 1,80м в кг - 50; Бетонова настилка с армир. мрежи - 75м2x 0,10 в м3 - 7,5; Доставка и монтаж армир. мрежа ф4-2/4 в м2 - 75

Изкоп машинен за подравняване на пътното платно в началото на участъка - 60мx 6,00x0,15 в м3 - 54; Изкоп канавка - 7м x 1,00x 0,70 в м3 - 5; Бетон В 10 канавка - /7,00+7,00/x0,70/ x 0,10 = 0,98м3 + / 7м x 1,00x0,10/ = 0,70м3 в м32 - 1,68; Доставка и замонолитване решетка канал в бр. - 2; Изкоп машинен на транспорт - за подравняване и оформяне пътя към разширението на гробищен парк в м3 - 105;

Доставка трошен камък и направа трошенокаменна настилка в м3 - 60; Настилка с тротоарни плочи 30/30 в м2 - 48; Доставка и полагане заклинен трошен камък /трошенокаменна настилка/ както следва по улици:

- ул. "Ив. Вазов" - 90м x 4,00x0,10м = 36м3, ул. "Дунав" - 110x5,00x0,10 = 55м3 и ул. "Янтра" - 120x4,00x0,10 = 48м3 в м3 - 139; Доставка и м-ж арматура в кг - 220; Бетон подложен в м3 - 1,8; Бетон В20 фундаменти и стени в м3 - 33,60; Изкоп машинен на транспорт - за подравняване и оформяне пътя към разширението на гробищен парк в м3 - 110; Доставка трошен камък и направа трошенокаменна настилка в м3 - 73;

Доставка и полагане градински бордюри за оформяне алеи - 25м+ 5,20м x 5 в м1 - 51; Бетон В 15 за настилка-армиран - 5,20x3,20+5,20x3,10 в м3 - 3,27; Доставка и полагане стоманена заварена армировъчна мрежа ф8 - 15/15 в м2 - 33; Направа тротоарна настилка от бетонови плочи на пясъчна основа 30/30 - 55м x 2,65м+12,20м x 4,20м + 21,80м x 5,80м в м2 - 323,4; Доставка и направа кофраж за ремонт стъпала - 2,00x0,37x38бр. стъпала в м2 - 28; Бетон клас В 15 стъпала 2,00x0,37x0,15x38бр в м3 - 4,5; Доставка Г-образен профил 35/35 за вертикал. стойки с височ. 1,20 м/през 2м/ и ръкохватка-едностранен парапет-със заварките - 14м:2м=7бр=8,40+14м. Ръкохватка в м - 23; Бетон В 15 за замонолитване стойки вертикални - 7бр. x 0,20x0,20 в м3 - 0,5; Сребърен феролит по метални повърхности - 23мx0,07x2 /двустранно/ в м2 - 3,5

Доставка и направа кофраж за ремонт стъпала и площадки - / 90бр. стъпала x 0,25вис. x 1,40 за кофража/ в м2 - 32; Бетон клас В 15 стъпала и площадки - ремонт - 192м - /90бр. x 0,35шир./ = 32м; 192-32м=160м площадки; 192м x 0,08 x 1,40м шир. = 21,532м x 0,05x0,25=0,40м3 в м3 - 22; Доставка Г-образен профил 35/35 за вертикални парапет с Н=1м - едностранно - 96м в м - 96; Доставка и монтаж ръкохватка Г-образен винкел 35/35-и заварката в м - 192; Бетон В 15 за замонолитване винкел за вертикал. стойки - 96бр. x 0,15x0,15 в м3 - 0,72; Боядисване по метални повърхности със сребърен феролит - /192+96/x 0,07x2 - в м3 - 40,32;

Доставка и направа кофраж за ремонт стъпала - 1,40x0,25x344бр. стъпала в м2 - 120,40; Бетон В 15 за стъпала и площадки - ремонт - 344бр. x 0,30 = 103,20; 195м - 103 = 92м за площадки ;